



LEGENDA	
COR	DESCRIÇÃO
	FORRO DE GESSO A REMOVER
	ITEM A DEMOLIR E/OU RETIRAR
	ITEM A MANTER E/OU CONSERVAR

LEGENDA ALVENARIAS	
	PARADE EM DRYWALL À DEMOLIR
	PARADE EM ALVENARIA À DEMOLIR
	PARADE EM ALVENARIA À MANTER
	PARADE EM ALVENARIA À CONSTRUIR
	PARADE EM DRYWALL À MANTER
	PARADE EM ALVENARIA À CONSTRUIR

QUADRO DE ILUMINAÇÃO e VENTILAÇÃO					
AMBIENTES	PISO	EXIGIDA	PROJETADA		
			ILUMINAÇÃO	VENTILAÇÃO	
Espera com Play + Hall 01	134,51	26,90	17,93	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Acesso Restrito - Mezanino	10,93	2,19	1,46	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Triagem 01	10,75	2,15	1,43	3,20	2,13
Triagem 02	9,36	1,87	1,25	3,20	2,13
Sala As. Social	9,42	1,88	1,26	2,10	1,40
WC Acessível	4,00	0,80	0,53	ARTIFICIAL	MECÂNICA
San. Pub. Fem.	8,93	1,79	1,19	ARTIFICIAL	MECÂNICA
San. Pub. Masc.	7,46	1,49	0,99	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Fraldário	4,00	0,80	0,53	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Administração	12,43	2,49	1,86	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Administração 02	14,53	2,91	1,94	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Almoxarifado	9,50	1,90	1,27	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Emergência	40,64	8,13	5,42	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Espera	16,11	3,22	2,15	11,08	7,79
Acesso Restrito - Mezanino 02	3,12	0,62	0,42	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Circulação	37,30	7,46	4,97	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Guarda Temporária de Cadáver	6,25	1,25	0,83	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC Fun Masc.	2,62	0,52	0,35	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC Fun Fem.	2,62	0,52	0,35	1,60	1,07
Q. Isolamento 02	9,00	1,80	1,20	3,20	2,13
WC Q. Isolamento 02	5,58	1,12	0,74	1,60	1,07
Antecâmara	6,30	1,26	0,84	3,20	2,13
Q. Isolamento 01	8,92	1,78	1,19	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC Q. Isolamento 01	5,58	1,12	0,74	1,60	1,07
Coordenação de Enfermagem	9,77	1,95	1,30	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Coordenação Médica	10,19	2,04	1,36	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Copa	9,61	1,92	1,28	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Expurgo	3,22	0,64	0,43	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Soluções	9,00	1,80	1,20	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC 01	3,66	0,73	0,49	ARTIFICIAL	MECÂNICA
DML	3,80	0,76	0,51	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Farmácia	11,57	2,31	1,54	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Depósito da Farm	7,37	1,47	0,98	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Circulação 01	86,96	17,39	11,59	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Copa Dietética	10,25	2,05	1,37	3,20	2,13
Expurgo	5,36	1,07	0,71	3,20	2,13
Limpio	5,63	1,13	0,75	4,20	2,80
Antecâmara	5,32	1,06	0,71	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Hidratação e Observação	137,55	27,51	18,34	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC Pacientes	5,72	1,14	0,76	1,28	0,85
WC AC 01	1,20	0,24	0,16	0,64	0,43
A/C WC AC 01	1,28	0,26	0,17	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC AC 02	1,20	0,24	0,16	0,64	0,43
A/C WC AC 02	1,29	0,26	0,17	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Relevo	15,94	3,19	2,13	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Coleta de Exames	12,40	2,48	1,65	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Sutura	8,46	1,69	1,13	3,20	2,13
Gesso	9,36	1,87	1,25	3,20	2,13
Hidratação	9,00	1,80	1,20	3,20	2,13
Medicação	15,58	3,12	2,08	6,40	4,27
Consultório 05	9,36	1,87	1,25	3,20	2,13
Consultório 04	9,36	1,87	1,25	3,20	2,13
Consultório 03	9,36	1,87	1,25	3,20	2,13
Consultório 02	10,58	2,12	1,41	3,20	2,13
Consultório 01	9,36	1,87	1,25	3,20	2,13
Espera Cons. E. Medicação + Circulação	94,13	18,83	12,55	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Raio-X + Controle	27,00	5,40	3,60	ARTIFICIAL	MECÂNICA
C.E. Raio-X	4,96	0,99	0,66	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Mezanino					
Sala de Espera + Circulação M01	32,96	6,59	4,39	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC M01	2,35	0,47	0,31	0,64	0,43
WC M02	2,31	0,46	0,31	1,28	0,85
Conforto 01	8,35	1,67	1,11	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Conforto 02	8,12	1,62	1,08	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Conforto 03	8,30	1,66	1,11	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Copa	30,10	6,02	4,01	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Circulação M02	12,32	2,46	1,64	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Sala 02	5,25	1,05	0,70	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Sala 01	5,25	1,05	0,70	ARTIFICIAL	MECÂNICA
CPD / Equipamentos	6,18	1,24	0,82	ARTIFICIAL	MECÂNICA
Vestibulo Fem.	10,69	2,14	1,43	3,80	2,55
WC M03	2,41	0,48	0,32	ARTIFICIAL	MECÂNICA
WC M04	2,38	0,48	0,32	1,28	0,85
Vestibulo Masc.	11,15	2,23	1,49	3,83	2,55
WC M05	2,35	0,47	0,31	0,64	0,43
WC M06	2,31	0,46	0,31	1,28	0,85

## PROJETO COMPLETO

Título: PAVIMENTO TÉRREO - A DEMOLIR

ASSUNTO

Rua José Michelotti, 97

Prefeitura do Município de Itapevi

Escola: INDICADA

Situação S/E:

Quadro de áreas: (m²)

DA CONSTRUÇÃO:		
Área Regularizada		
Área a demolir		
Área a Construir		
TOTAL DA CONSTRUÇÃO		

T.O. % A.P. % C.A.

APROVAÇÕES:

01/13

LOTE:

QUADRA:

ITAPEVI/ SP

Nº DO CONTRIB.:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO EM QUESTÃO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

Responsável Legal

Prefeitura Municipal de Itapevi

CNPJ nº: 46.923.031/0001-28

Responsável Técnico

Eng.º

CREA nº:

ART. nº:

PLANTA BAIXA TÉRREO (A Demolir)  
ESC. 1:75