CAIXILHOS EM ALUMINIO







CA02t – DORMITÓRIOS
C/ FERRAGEM E VIDRO LISO e=4mm
APTO 2D/térreo – 02un
TOTAL – 14un







CA02 – DORMITÓRIOS
C/ FERRAGEM E VIDRO LISO e=4mm
APTO 2D/tipo – 02un
TOTAL – 48un







CA03t – BANHO
C/ FERRAGEM E VIDRO MINIBOREAL e=4mm
APTO 2D/térreo – 01un
TOTAL – 07un







CA03 – BANHO
C/ FERRAGEM E VIDRO MINIBOREAL e=4mm
APTO 2D/tipo – 01un
TOTAL – 24un





CA04 – CIRCULAÇÃO
C/ FERRAGEM E VIDRO LISO e=4mm
TOTAL – 08un







EV01 – COZINHA
C/ VIDRO LISO e=4mm
APTO 2D – 03un (1 conjunto)
TOTAL – 93un (31 conj.)







EV02 – SALA
C/ VIDRO LISO e=4mm
APTO 2D/ponta – 04un (1 conjunto)
TOTAL – 64un (16 conj.)
Obs.: apenas nos aptos das extremidades.







EV04 – CENTRO MEDIÇÃO ELÉTRICA
TOTAL – 06un (01 conj.)





EV06 – CME/ ÁREA EXTERNA
TOTAL – 02un (01 conj.)







EV03 – CIRCULAÇÃO,ESCADA E PATAMAR DA ESCADA
C/ VIDRO LISO e=4mm
ACESSO PELO 1º PAV.
ESCADA – 24 un. (06 conj.)
HALL – 28un. (07 conj.)
BARRILETE – 04un. (01conj.)
TOTAL – 56un. (14 conj.)
ACESSO PELO 2º PAV.
ESCADA – 16 un. (04 conj.)
HALL – 28un. (07 conj.)
BARRILETE – 04un. (01conj.)
TOTAL – 48un. (12 conj.)

PEITORIL
(EM ARDÓSIA e=2,00cm)



CA01 – SALA
CA02 – DORMITÓRIOS



CA02t – DORMITÓRIOS



CA03 – BANHEIRO
CA03t – BANHEIRO



CA04 – CIRCULAÇÃO

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU – Gestão

ARQ. IRENE B. RIZZO Coordenação	RRT
ARQ. MARCIO FREIRE PENTEADO Gestão	RRT

HERJACKTECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.
– Autoria e Desenvolvimento

ENGª MICHELE MONTONE Coordenação	ART
ARQ. LEO TOMCHINSKY Projetista	RRT
ARQ. HELEN GARCIA FERNANDES Projetista	RRT

LEGENDA/TABELAS

NOTAS:

TODOS OS CAIXILHOS DEVERÃO SER FIXADOS COM PARAFUSOS DE AÇO ZINCADO E BUCHAS DE NAYLON. PARA EXECUÇÃO DOS VÃOS PADRONIZADOS,DEVERÃO SER OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

1– GABARITAR PREVIAMENTE TODOS OS VÃOS DA ALVENARIA;
2– OS CORTES DE CANALETAS (PEITORIL) E BLOCOS DAS OMBREIRAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE CORTADOS NO CANTEIRO DA OBRA ANTES DO ASSENTAMENTO;
3– PARA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO DOS VÃOS COM ARGAMASSA UTILIZAR GABARITOS COM ESPESSURAS E TOLERÂNCIA INDICADAS NO PROJETO;
4– INSTALAR PEITORIL COM CAIMENTO INDICADO E EXECUTAR OS ARREMATES APÓS AS REQUADRAÇÕES DAS OMBREIRAS LATERAIS E VERGA SUPERIOR;
5– PROTEGER O PEITORIL COM PLÁSTICO DURANTE A FASE DE PINTURA DAS FACHADAS. OS VÃOS TAMBÉM DEVERÃO RECEBER O MESMO TIPO DE PINTURA (LATEX ACRILICO) NO MINIMO 3 DEMÃOS;
6– OS CAIXILHOS DEVERÃO SER FIXADOS CONFORME INDICAÇÕES DO FABRICANTE, SALVO CONTRÁRIO, SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO;
7– AJUSTAR A FIXAÇÃO DAS JANELAS DE MODO QUE AS FOLGAS FIQUEM IGUALMENTE DISTRIBUÍDAS E O TORQUE NOS PARAFUSOS SEJA DA MESMA INTENSIDADE;
8– PARA ARMAZENAMENTO DOS CAIXILHOS NA OBRA SEGUIR AS INSTRUÇÕES DOS FABRICANTES;
9– PARA OS VÃOS DOS CAIXILHOS, NÃO SERÃO ADMITIDOS VARIAÇÕES DE MEDIDAS NA LARGURA E ALTURA, MAIORES QUE 3mm;
10– UTILIZAR SOMENTE ESQUADRIAS QUALIFICADAS.

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

DET. VÃO CAIXILHOS – EXEMPLO
ESC. 1:20





LEGENDA

C – BLOCO CANALETA ARMADO E GRAUTEADO
G – BLOCO CORTADO GRAUTEADO
G – BLOCO GRAUTEADO

NOTA:
PARA ESPECIFICAÇÃO DO GRAUTE E DA ARMAÇÃO DAS VERGAS E CONTRA VERGAS VER PROJETO ESPECÍFICO E MEMORIAL DE CADA TIPOLOGIA.

DET. BLOCO 2
(CANALETA)
ESC. 1:5





DET. BLOCO 1
(CANALETA)
ESC. 1:5



DET. PEITORIL
ESC. 1:2.5



DET. CAIXILHO/PEITORIL
UNIDADES DO 1º PAV. (térreo)





DET. CAIXILHO/PEITORIL
UNIDADES DO 2º PAV. E ACIMA





ESQUEMA DE FIXAÇÃO DA JANELA
(OU SEGUIR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)
SEM ESCALA



DET. CAIXILHO –EXEMPLO
ESC. 1:10







Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CDHU
Rua Boa Vista,170. CEP. 01014–000. São Paulo. Tel.2505.2000. CGCMF 47.865.597/0001–9

PROJETO
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO

CÓDIGO
V | 0 | 4 | 2 | F–01

TITULO	ÁREA	FOLHA
ARQUITETURA	ARQ	07/11

ASSUNTO
ESQUADRIAS / JANELAS

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 0.2 0.4 0.6(m)	1:20 e indicada	DEZ/2013

ASSINATURAS

proprietário	cgc
aprovação do projeto – responsável técnico Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.a. 20314/D pref. a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a. pref. a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	P E

LISTA 1