



LISTA DE FERROS			
POS.		QUANT.	COMPRIMENTO
1	2		TOTAL
1	8	236	14220
2	10	258	1032
3	10	264	61776
4	12,5	264	61776
5	10	264	61706
6	10	660	146360
7	12,5	60	237
8	10	60	237
9	8	32	295
10	10	128	282
11	12,5	128	26096
12	10	128	3114
13	10	416	186
14	10	240	77376
15	12,5	240	71959
16	128	393	53034
17	6,3	1280	96
18	10	480	340
19	10	1280	1115
20	10	480	540
21	10	10	234
22	8	6	4
23	12,5	6	226

RESUMO DE ACO C.A. 50		
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg)
6,3	2700,80	675
8	603,64	241
10	7988,96	5033
12,5	1876,08	1876
16		
20		
25		
TOTAL (kg)		7825

Nº	AUTOR	REVISÃO	DATA
----	-------	---------	------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS



Título: FATEC - ITAPEV

Obra: CONSTRUÇÃO DE FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR

Local do Imóvel: ROD. CEL. PM NELSON TRANCHESI, 51 - PARQUE SUBURBANO, ITAPEVI - SP, CEP 06696-110

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031.0001-28

Autor do Projeto e Responsável técnico
Engº Fábio das Virgens Júnior
CREA 5070331130-SP
RRT 28027230211307637

ASSUNTO: ARMAÇÃO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO (02/02) E DOS BLOCOS				Folha:
INSTRUMENTO	SERIAL	TIPO PROJETO	<div>7/15</div>	
"	INDICADA	ESTRUTURA		
ZONAMENTO	DATA	ETAPA		
	FEV / 2022	BÁSICO		
DESCRIÇÃO	IMPRESSO EM	REVISÃO		
	14/02/2022	00		