




ARMAÇÃO DOS BLOCOS B7 E B4C

B7 (1x) ESC.: 1:25


6xHC40  
PLANTA  
ESC 1:25





CORTE AA  
ESC 1:25




CORTE BB  
ESC 1:25





B4C (1x)  
4xHC35  
PLANTA  
ESC 1:25



CORTE AA  
ESC 1:25



CORTE BB  
ESC 1:25



NOTAS

- 1- MEDIDAS EM cm, NÍVEIS EM m
- 2- COBRIMENTO: 3,0cm. (usar espaçadores)
- 3- AÇO CA-50 fyk=500 MPa, CA-60 fyk=600 MPa
- 4- fck = 25 MPa
- 5- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
- 6- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	3	908	2724
	2	10.0	6	673	4038
	3	12.5	10	231	2310
	4	12.5	8	281	2248
	5	12.5	11	VAR	VAR
	6	12.5	10	VAR	VAR
	7	20.0	12	363	4356
	8	20.0	11	413	4543
	9	20.0	14	VAR	VAR
	10	20.0	13	VAR	VAR

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	27.3	11.8
	10.0	40.4	27.4
	12.5	124	131.3
	20.0	225.3	611.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	781.7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



TÍTULO: UNIDADE ESCOLAR

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

OBRA: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VALE DO SOL

LOCAL DO IMÓVEL: RODOVIA ENGENHEIRO RENÉ BENEDITO DA SILVA, S/N, VALE DO SOL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcos de Oliveira Anjos  
Secretário de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos  
Prefeitura Municipal de Itapevi  
CNPJ nº: 46.523.031.0001-28

Responsável técnico  
Engº Fábio das Virgens Junior  
CREA nº 5070331130

ASSUNTO:	ARMAÇÃO DOS BLOCOS B4C E B7		
PAVIMENTO:	ESCALA:	INDICADA	TIPO DE PROJETO:
ZONEAMENTO:	DATA:	MAR/2023	ETAPA:
DESENHISTA:	IMPRESSO EM:	03/03/2023	REVISÃO:
			00