

MAPA DE LOCALIZAÇÃO


## PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

### LEGENDA PAVIMENTAÇÃO

- EIXO DE RUA
- GUIA
- GUIA REBAIXADA
- SARJETÃO
- SARJETÃO
- CERCA ALAMBRADO
- LIMITE DA VIA EXISTENTE
- PASSEIO DE CONCRETO
- PAVIMENTO FLEXÍVEL
- POSTE
- BARRANCO TALUDE
- ÁRVORE
- POÇO DE VISITA

### NOTAS:

- 01 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS E BITOLAS EM MILÍMETROS.
- 02 - O TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PODERÁ SER CINZENTO OU DÓCTIL, REMOVÍVEL OU ARTICULADO.
- 03 - ESCAVAR 70cm À VOLTA DO P.V. PARA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO.
- 04 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO P.V. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.
- 05 - OS TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FACES DO P.V., BEM COMO TER DIREÇÕES VARIÁVEIS CONFORME PROJETO.
- 06 - O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER MAIOR ou IGUAL A 70cm.
- 07 - HM - COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE MONTANTE MAIOR ou IGUAL A hj - COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE JUSANTE.
- 08 - HD - COTA DO DEGRAU HIDRÁULICO DE MONTANTE MENOR ou IGUAL A 150cm.
- 09 - AÇO CA-50B.
- 10 - RECOBRIMENTO DAS ARMATURAS = 2,5 cm.
- 11 - CONCRETO ESTRUTURAL - fck MAIOR ou IGUAL A 18 MPa.
- 12 - CONCRETO MAGRO - fck MAIOR ou IGUAL A 8 MPa.
- 13 - PARA INSPEÇÃO NO P.V. USAR ESCADA DE CORDA DE NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA OU SIMILAR.



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



LOCAL  
ESTRADA VICTOR SOARES | ITAPEVI

TRECHO  
ESTACA 0 ATÉ 97

ASSUNTO  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
PLANTA

COORDENADAS  
INÍCIO 0 | LAT. -23.587570° | LON. -46.958973°  
FINAL 97 | LAT. -23.584148° | LON. -46.971774°

Marcos de Oliveira Anjos  
Secretário de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos

Antônio Carlos do Amaral Cardoso  
CREA 0682274502

ESTACA 00 ATÉ 97	PAVIMENTAÇÃO	13/10/2021	FOLHA:
1:1500	BÁSICO	00	01/01