


NOTAS:

- 01 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS E BITOLAS EM MILÍMETROS.
- 02 – O TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PODERÁ SER CINZENTO OU DÚCTIL, REMOVÍVEL OU ARTICULADO.
- 03 – ESCAVAR 70cm À VOLTA DO P.V. PARA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO.
- 04 – REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO P.V. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.
- 05 – OS TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FACES DO P.V., BEM COMO TER DIREÇÕES VARIÁVEIS CONFORME PROJETO.
- 06 – O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER MAIOR ou IGUAL A 70cm.
- 07 – hM – COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE MONTANTE MAIOR ou IGUAL A hJ – COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE JUSANTE.
- 08 – hD – COTA DO DEGRAU HIDRÁULICO DE MONTANTE MENOR ou IGUAL A 150cm.
- 09 – AÇO CA-50B.
- 10 – RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2,5 cm.
- 11 – CONCRETO ESTRUTURAL – fck MAIOR ou IGUAL A 18 MPa.
- 12 – CONCRETO MAGRO – fck MAIOR ou IGUAL A 8 MPa.
- 13 – PARA INSPEÇÃO NO P.V. USAR ESCADA DE CORDA DE NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA OU SIMILAR.




LEGENDA PAVIMENTAÇÃO

- EIXO DE RUA
- GUIA
- GUIA REBAIXADA
- SARJETA
- SARJETÃO
- CERCA | ALAMBRADO
- LIMITE DA VIA EXISTENTE
- PASSEIO DE CONCRETO
- PAVIMENTO FLEXÍVEL
- POSTE
- BARRANCO | TALUDE
- ÁRVORE
- POÇO DE VISITA


PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

DETALHAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO


DETALHE DE GUIA E SARJETA 0,45m RECEBENDO SEM ESCALA




DETALHE DO PAVIMENTO COM PASSEIO DOS DOIS LADOS SEM ESCALA



DETALHE DO PAVIMENTO COM PASSEIO DO LADO DIREITO SEM ESCALA



DETALHE DO PAVIMENTO COM PASSEIO DO LADO ESQUERDO SEM ESCALA



CONSIDERAR DETALHE CONFORME O PROJETO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



LOCAL
RUA EZEQUIEL ANTONIO DE OLIVEIRA/ITAPEVI

TRECHO TOTAL– FASE1

ESTACA 0 até 22 + 9,80m

ASSUNTO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – PLANTA

COORDENADAS
INICIO 0 | LAT.–23.529137° | LON. –46.991084°
FINAL 22 | LAT.–23.530953° | LON. –46.988434°

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Urbanos

Antônio Carlos do Amaral Cardoso
CREA 0682274502

TRECHO	TIPO PROJETO	DATA	FOLHA:
ESTACA 00 ATÉ 22 + 9,80	PAVIMENTAÇÃO	13/12/2021	01/01
ESCALA	ETAPA	REVISÃO	
1:500	BÁSICO	00	